

MIRATOHET SEKRETAR I KKTKM JOLI MITROJORGJI						
PREVENTIVI						
Restaurim: Ura e vogël te gurra e kodrës (me punëtori)						
Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	R.II.2	Transport materiale me kafshë deri në 2km	ton	4		
2	R.IV.2	Çmontim mur guri me pastrim	m³	0.3		
4	R.VI.21	Ngjitje guresh	m³	1.2		
5	R.V.16	Restaurim qemeri me gure te gdhendur deri ne 3m, llac M-15	m³	0.3		
6	R.V.22	Restaurim mur guri antik me tekniken shqep-qep	m³	1		
7	R.VI,20	Fugatim në kupola dhe qemere	m²	2.1		
8	R.V,17	Restaurim I carjve ne mur guri me tekniken e injektimit (Pastrim I carjes, larje ne uje, injektim llac gelqete 1:3)	ml	2		
9	R.X,6	Restaurim kalldrëmi 15-20 cm	m²	9		
10	R.X,2	Shtresë rëre	m³	3		
11	R.XVI.8	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	1.5		
13	R.I.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m	m³	6		
14	R.I.2	Heqje dherash dhe transport me karro dore	m³	6		
15	R.I.8	Pastrim nga bimësia e ulët në kalldrëm	m²	5		
16	R.I.9	Pastrim nga bimësia e ulët+injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në muraturë	m²	15		
18	R.I.10	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive (raundap 200cc)	copë	3		
19	R.I.15	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla ne siperfaqen e ures dhe pergjate rruges se ures	m²	30		
20	3.954	Tabela orientures 30x60	copë	7		
21	R269	Tabela 45 x 120 informuese	copë	1		
SHUMA						
Fond rezerv 20%						
TOTALI						
TVSH 20%						
TOTALI						